

課長		担当課長		担当係長		設計者 職氏名	
2022年度	設計年月日		予定着手日	2023年 4月 1日	完成期限	2026年 3月 31日	
水道修繕受付センターの運営業務							
内 訳 業 務 名				区 分	当 初 設 計	変 更 設 計	差 引 増 減
電話受付業務				請負工事価格			
				消費税相当額			
				請負金額			
				工事価格	71,740,079		
				消費税相当額			
				工事費計			
給水装置の修繕業務				請負工事価格			
				消費税相当額			
				請負金額			
				工事価格	200,960,297		
				消費税相当額			
				工事費計			
給水装置の委託工事				請負工事価格			
				消費税相当額			
				請負金額			
				工事価格	8,019,624		
				消費税相当額			
				工事費計			
合 計				請負工事価格			
				消費税相当額			
				請負金額			
				工事価格	280,720,000		
				消費税相当額	28,072,000		
				工事費計	308,792,000		

課長	担当課長	係長	担当係長	審査	設計	設計者氏名			
年度	2022年度		設計 年月日			予定 着手日	2023年 4月 1日	完成 期限	2026年 3月 31日
<b>実 施 設 計 書</b>									
業務名称	電話受付業務					業 務 概 要			
業務場所	受託事業者の事業所等					当 初	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話受付体制費 - 1 式</li> <li>・ 初期研修費 - 1 式</li> <li>・ 付帯業務費 - 1 式</li> </ul>		
区 分	原 設 計	変 更 設 計	差 引 増 減		変 更				
業務価格(契約)									
消費税相当額									
業務費計(契約)									
業 務 価 格									
消費税相当額									
業務費計									
支 給 品 計									
消費税相当額									
支給品合計									
合 計					適 用				

## 内 訳 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
電話受付業務								
		電話受付体制費	諸経費含む	式	1			体制構築・オペレーター業務・苦情処理 設備費・通信費・着信課金通話料含む
		初期研修費	諸経費含む	式	1			準備・実施
		付帯業務費	諸経費含む	式	1			業務マニュアル作成・再整備、報告
業 務 価 格								
		消費税相当額		式	1			
合 計								

課長	担当課長	係長	担当係長	審査	設計	設計者氏名	
年度	2022年度	設計 年月日		予定 着手日	2023年 4月 1日	完成 期限	2026年 3月31日
<b>実 施 設 計 書</b>							
業務名称	給水装置の修繕業務					業 務 概 要	
業務場所	神戸市内一円、明石市、三木市の一部(神戸水道の供給範囲)					当 初	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水装置の修繕業務(昼間) - 1 式</li> <li>・給水装置の修繕業務(夜間) - 1 式</li> <li>・突発事故時内務補助 - 1 式</li> <li>・付帯業務 - 1 式</li> </ul>
区 分	原 設 計	変 更 設 計	差 引 増 減	変 更			
業務価格(契約)							
消費税相当額							
業務費計(契約)							
業 務 価 格							
消費税相当額							
業 務 費 計							
支 給 品 計							
消費税相当額							
支給品合計							
合 計				適 用			

(神戸市水道局)



## 内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別							
名称							
第 1 号 内 訳 明 細 表							
給水装置の修繕業務(昼間)		単価には諸経費を含む					
	メーターパッキン漏水修繕	φ13	箇所	295			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	φ20	箇所	1,371			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	φ25	箇所	27			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	φ40	箇所	12			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	出張のみ	箇所	1,207			
	事前調査	漏水箇所不明時	箇所	134			出張+漏水調査(属具タッチ)
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m未満	箇所	15			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m以上	箇所	2			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	58			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	8			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m未満	箇所	67			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m以上	箇所	6			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	271			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	37			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	3			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ30 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m未満	箇所	3			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 13	箇所	69			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 20	箇所	322			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 25	箇所	6			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 40	箇所	3			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 13	箇所	11			副止水栓(ホール式)取替	
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 20	箇所	48			副止水栓(ホール式)取替	

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 25	箇所	1			副止水栓(ホール式)取替	
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 40	箇所	1			副止水栓(ホール式)取替	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m未満	箇所	13			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m以上	箇所	4			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	55			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	18			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m未満	箇所	42			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m以上	箇所	6			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	93			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	12			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m未満	箇所	194			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m以上	箇所	25			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	429			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	58			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m未満	箇所	3			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	8			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m未満	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	2			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	

(神戸市水道局)



## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 40 H=0.5m未満	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 40 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 40 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 40 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 50 H=0.5m未満	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 50 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 50 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 50 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	共用給水管断水作業	共用給水管 φ 30mm以下	回	272			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む	
	共用給水管断水作業	共用給水管 φ 40mm	回	185			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む	
	共用給水管断水作業	共用給水管 φ 50mm	回	115			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む	
	共用給水管断水作業	共用給水管 φ 75mm	回	8			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む	
	土地所有者調査		回	12			登記情報調査、現地～法務局(出張所)	
	計							

## 内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別							
名称							
第 2 号 内 訳 明 細 表							
給水装置の修繕業務(休日・夜間)		単価には諸経費を含む					
	メーターパッキン漏水修繕	φ13	箇所	41			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	φ20	箇所	189			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	φ25	箇所	4			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	φ40	箇所	1			パッキン取替
	メーターパッキン漏水修繕	出張のみ	箇所	166			パッキン取替
	事前調査	漏水箇所不明時	箇所	19			出張+漏水調査(属具タッチ)
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m未満	箇所	3			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	3			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ13 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m未満	箇所	9			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	12			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ20 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ25 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ30 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m未満	箇所	1			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m以上	箇所	1			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	3			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	宅地内止水栓漏水修繕	H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替なし 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 13	箇所	3			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 20	箇所	15			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 25	箇所	1			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 40	箇所	1			副止水栓(リング式)取替	
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 13	箇所	1			副止水栓(ホール式)取替	
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 20	箇所	1			副止水栓(ホール式)取替	

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 25	箇所	1			副止水栓(ホール式)取替	
	副止水栓(ホール式)漏水修繕	φ 40	箇所	1			副止水栓(ホール式)取替	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m未満	箇所	5			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m以上	箇所	1			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	5			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	副止水栓漏水修繕 掘削工	H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m未満	箇所	6			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	19			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 13 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	2			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m未満	箇所	23			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	82			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 20 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	9			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m未満	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 25 H=0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m未満	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m以上	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	
	管路部漏水修繕	φ 30 H=0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料含む 良質土埋め戻し 残土処分含む	





## 内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別							
名称							
第 4 号 内 訳 明 細 表							
付帯業務							
	修繕体制構築		式	1			局費用負担範囲
	現場監理業務		式	1			
	直接人件費計		式	1			
	アンケートはがき印刷		式	1			
	アンケートはがき発送代	料金受取人払い	式	1			
	直接経費計		式	1			
	直接業務費 計		式	1			
	諸経費		式	1			
	計						

課長	担当課長	係長	担当係長	審査	設計	設計者氏名			
年度	2022年度		設計 年月日			予定 着手日	2023年 4月 1日	完成 期限	2026年 3月 31日
<b>実 施 設 計 書</b>									
業務名称	給水装置の委託工事				業 務 概 要				
業務場所	神戸市内一円				当 初	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メータ整理工事</li> <li>・鉛管給水管改良工事</li> <li>・経年給水管改良工事</li> <li>・側溝渡り改善工事</li> <li>・給水管移設工事</li> <li>・その他給水装置整備工事</li> </ul>			
区 分	原 設 計	変 更 設 計	差 引 増 減		変 更				
業務価格(契約)									
消費税相当額									
業務費計(契約)									
業 務 価 格									
消費税込相当額									
業務費計									
支給品計					適 用				
消費税相当額									
支給品合計									
合 計									





## 内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別							
名称							
第 1 号 内 訳 明 細 表							
土工事		単価には諸経費を含む					
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道2号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道9-2号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道2号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道9-2号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			発生土埋め戻し 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			真砂土 残土処分・仮復旧含む	
	給水管布設床掘工H=0.3(発)	宅地φ50以下	m	1			発生土埋め戻し	
	給水管布設床掘工H=0.4(発)	宅地φ50以下	m	1			発生土埋め戻し	
	給水管布設床掘工H=0.3(良)	宅地φ50以下	m	1			発生土埋め戻し	
	給水管布設床掘工H=0.4(良)	宅地φ50以下	m	1			発生土埋め戻し	
	側溝伏越工	50mm以下	箇所	1			発生土埋め戻し	
	側溝伏越工	50mm以下	箇所	1			発生土埋め戻し	
	モルタル工	床5cm 高炉セメント1:2	m <sup>2</sup>	1			材工共	
	標示杭設置工		本	1			材料含む	
	舗装切断工	As t≤15cm	m	1				
	舗装切断工	As 15cm<t≤30cm	m	1				
	舗装切断工	Co t≤15cm	m	1				
	舗装切断工	Co 15cm<t≤30cm	m	1				
	舗装切断工	As+Co 15cm<t≤30cm	m	1				
	舗装版破碎工	As、Co t≤4cm	m <sup>2</sup>	1			取壊し、積込み共	

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	舗装版破碎工	As、Co 4cm<t≤10cm	m <sup>2</sup>	1			取壊し、積込み共	
	舗装版破碎工	As、Co 10cm<t≤15cm	m <sup>2</sup>	1			取壊し、積込み共	
	舗装版破碎工	As、Co 15cm<t≤30cm	m <sup>2</sup>	1			取壊し、積込み共	
	舗装版破碎工	インターロッキング	m <sup>2</sup>	1			取壊し、積込み共	
	床掘工	土砂	m <sup>3</sup>	1				
	土留矢板工	I型 両側 H=2m	m	1			撤去共	
	埋戻工	土砂(発生土) 機械投入	m <sup>3</sup>	1				
	埋戻工	真砂土 機械投入	m <sup>3</sup>	1				
	埋戻工	土砂(発生土) 人力投入	m <sup>3</sup>	1			宅内	
	埋戻工	真砂土 人力投入	m <sup>3</sup>	1			宅内	
	残土処分工	コンクリート	m <sup>3</sup>	1				
	残土処分工	アスファルト	m <sup>3</sup>	1				
	残土処分工	土砂	m <sup>3</sup>	1				
	土砂運搬	アスファルト・コンクリート	m <sup>3</sup>	1			宅内	
	土砂運搬	アスファルト・コンクリート	m <sup>3</sup>	1				
	土砂運搬	土砂	m <sup>3</sup>	1			宅内	
	土砂運搬	土砂	m <sup>3</sup>	1				
	給水管破損防止テープ敷設工		m	1			材工共	
	構造物取り壊し工	コンクリート構造物	m <sup>2</sup>	1			コンクリートブレーカー	
	水替工	水中ポンプ	h	1				
	生コンクリート	18N-8-25BB	m <sup>3</sup>	1				

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	鉄筋工	SD295A-13	kg	1			材工共	
	型枠工	小型構造物	m <sup>2</sup>	1				
	小運搬工(土砂等)	20m	m <sup>3</sup>	1				
	小運搬工(土砂等)	40m	m <sup>3</sup>	1				
	仮復旧工	車道 t=5cm 再生細粒度As	m <sup>2</sup>	1				
	仮復旧工	歩道 t=4cm 再生細粒度As	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=60cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=55cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=43cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=40cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=30cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=25cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	粒度調整碎石 t=20cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	再生碎石 t=18cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	再生碎石 t=15cm	m <sup>2</sup>	1				
	先行路盤工	再生碎石 t=10、9cm	m <sup>2</sup>	1				
	フィルター層	砂 t=5cm	m <sup>2</sup>	1				
	運搬費(諸機材)	2t 9Km	回	1				
	計							

## 内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別							
名称							
第 2 号 内 訳 明 細 表							
管工事		単価には諸経費を含む					
	給水管据付工	HIVP13	m	1			材工共
	給水管据付工	HIVP20	m	1			材工共
	給水管据付工	HIVP25	m	1			材工共
	給水管据付工	HIVP30	m	1			材工共
	給水管据付工	HIVP40	m	1			材工共
	給水管据付工	HIVP50	m	1			材工共
	給水管据付工	PP20	m	1			ソフトロン巻き工含む 材工共
	給水管据付工	PP25	m	1			ソフトロン巻き工含む 材工共
	給水管据付工	PP40	m	1			ソフトロン巻き工含む 材工共
	給水管据付工	PP50	m	1			ソフトロン巻き工含む 材工共
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PE50×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP75×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP100×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP150×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP200×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP300×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PE50×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP75×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP100×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む



## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP150×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP200×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP300×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP50×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP75×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP100×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP50×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PP50×25	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PP50×20	箇所	1			ポリエチレン管取り出し 分止水栓ソケット含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ13	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用継手・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ20	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用継手・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ25	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用継手・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ40	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用継手・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ50	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用継手・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ13	箇所	1			PP60° ヘント・ビニル管用継手・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ20	箇所	1			PP60° ヘント・ビニル管用継手・鉄蓋B4含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ25	箇所	1			PP60° ヘント・ビニル管用継手・鉄蓋B5含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ40	箇所	1			PP60° ヘント・ビニル管用継手・鉄蓋B6含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP+HI)	φ50	箇所	1			PP60° ヘント・ビニル管用継手・鉄蓋B7含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP)	φ25	箇所	1			メーター用ソケット2個・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(PP)	φ40	箇所	1			メーター用ソケット2個・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	止水栓設置工B3(HIVP)	φ13	箇所	1			ビニル管用継手2個・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	止水栓設置工B3(HIVP)	φ20	箇所	1			ビニル管用継手2個・鉄蓋B3含む 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(市・HIVP)	13mm-2号BOX	箇所	1			ビニル管用継手2個・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(市・HIVP)	20mm-3号BOX	箇所	1			ビニル管用継手2個・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(市・HIVP)	25mm-4号BOX	箇所	1			ビニル管用継手2個・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(市・PP+HI)	20mm-3号BOX	箇所	1			ビニル管用継手・メーターソケット・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(寒・HIVP)	13mm-3号BOX	箇所	1			ビニル管用継手2個・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(寒・HIVP)	20mm-3号BOX	箇所	1			ビニル管用継手2個・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	メーター装置設置工(寒・PP+HI)	20mm-3号BOX	箇所	1			ビニル管用継手・メーターソケット・逆止弁付副止・蓋含 継手工・蓋据付含む	
	防凍被覆工t=10	13mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=10	20mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=10	25mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=10	30mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=10	40mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=10	50mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=20	13mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=20	13mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=20	25mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=20	30mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=20	40mm	m	1			材工共	
	防凍被覆工t=20	50mm	m	1			材工共	

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	鋼管継手工	40mm以下	箇所	1				
	鋼管切断工	65A	箇所	1				
	鋼管切断工	80A	箇所	1				
	鋼管切断工	100A	箇所	1				
	神戸市型伸縮継手付副止水栓	リング式 φ13	個	1			材料	
	神戸市型伸縮継手付副止水栓	リング式 φ20	個	1			材料	
	協会型止水栓	20mm	個	1			材料	
	協会型止水栓	25mm	個	1			材料	
	協会型止水栓	40mm	個	1			材料	
	協会型止水栓	50mm	個	1			材料	
	止水栓鉄蓋(受板付)	B-2	個	1			材工共	
	止水栓鉄蓋(受板付)	B-3	個	1			材工共	
	止水栓鉄蓋(受板付)	B-4	個	1			材工共	
	止水栓鉄蓋(受板付)	据付のみ	個	1				
	ビニル管用伸縮継手	13mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮継手	20mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮継手	25mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮継手	40mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮継手	50mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮継手(神)	25mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮継手(神)	40mm(メーター用)	コ	1			材工共	

(神戸市水道局)

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	ビニル管用伸縮可とう継手	20mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	ビニル管用伸縮可とう継手	25mm(メーター用)	コ	1			材工共	
	HIVPソケット	13mm	コ	1			材工共	
	HIVPソケット	20mm	コ	1			材工共	
	HIVPソケット	25mm	コ	1			材工共	
	HIVP異形ソケット	20×13	コ	1			材工共	
	HIVP異形ソケット	25×20	コ	1			材工共	
	HIVP異形ソケット	30×20	コ	1			材工共	
	HIVP異形ソケット	40×25	コ	1			材工共	
	HIVP異形ソケット	40×30	コ	1			材工共	
	HIVPエルボ	13mm	コ	1			材工共	
	HIVPエルボ	20mm	コ	1			材工共	
	HIVPエルボ	25mm	コ	1			材工共	
	HIVPエルボ	30mm	コ	1			材工共	
	HIVPエルボ	40mm	コ	1			材工共	
	HIVPエルボ	50mm	コ	1			材工共	
	HIVPキャップ	20mm	コ	1			材工共	
	HIVPキャップ	25mm	コ	1			材工共	
	HIVPキャップ	40mm	コ	1			材工共	
	HIVPキャップ	50mm	コ	1			材工共	
	PP鋼管用オネジ付ソケット	25mm	コ	1			材工共	

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	PP鋼管用オネジ付ソケット	40mm	コ	1			材工共	
	PP鋼管用オネジ付ソケット	50mm	コ	1			材工共	
	PPソケット	20mm	コ	1			材工共	
	PPソケット	25mm	コ	1			材工共	
	PPソケット	40mm	コ	1			材工共	
	PP分・止水栓用ソケット	20mm	コ	1			材工共	
	PP分・止水栓用ソケット	25mm	コ	1			材工共	
	PP分水栓ソケット	25-20	コ	1			材工共	
	PPメーター用ソケット	20mm	コ	1			材工共	
	PPメーター用ソケット	25mm	コ	1			材工共	
	PPメーター用ソケット	40mm	コ	1			材工共	
	PPメーター用ソケット	50mm	コ	1			材工共	
	PPメーター用ソケット(神戸市型)	25mm	コ	1			材工共	
	PPメーター用ソケット(神戸市型)	40mm	コ	1			材工共	
	PP塩ビ管用ソケット	20mm	コ	1			材工共	
	PP塩ビ管用ソケット	25mm	コ	1			材工共	
	PP塩ビ管用ソケット	40mm	コ	1			材工共	
	PPエルボ	20mm	コ	1			材工共	
	PPエルボ	25mm	コ	1			材工共	
	PPエルボ	40mm	コ	1			材工共	
	PPエルボ	50mm	コ	1			材工共	

## 内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
								名称
	PP60° ベンド	20mm	コ	1			材工共	
	PP60° ベンド	50mm	コ	1			材工共	
	PP90° ベンド	20mm	コ	1			材工共	
	PP90° ベンド	50mm	コ	1			材工共	
	PP60° ロングベンド	20mm	コ	1			材工共	
	PPパイプエンド	40mm	コ	1			材工共	
	PPパイプエンド	50mm	コ	1			材工共	
	サヤ管(鋼管)SGP	65A	m	1			材料及び据付工 切断工は別途	
	サヤ管(鋼管)SGP	80A	m	1			材料及び据付工 切断工は別途	
	サヤ管(鋼管)SGP	100A	m	1			材料及び据付工 切断工は別途	
	サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	32A	コ	1			材工共	
	サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	40A	コ	1			材工共	
	サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	50A	コ	1			材工共	
	サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	65A	コ	1			材工共	
	サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	80A	コ	1			材工共	
	サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	100A	コ	1			材工共	
	割丁字キャップ(SU用)(鋳鉄製)	40mm	コ	1			材工共	
	割丁字キャップ(SU用)(鋳鉄製)	50mm	コ	1			材工共	
	割丁字プラグ(SS用)(鋳鉄製)	40mm	コ	1			材工共	
	割丁字プラグ(SS用)(鋳鉄製)	50mm	コ	1			材工共	
	サドル分水栓キャップ	25mm	コ	1			材工共	



